

Przedmiar

Branża budowlana-Budynek Główny

Data: 2016-11-22

Budowa: Malowanie ścian i stropów komunikacji -piwnica, parter, Ip

Budynek Główny w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach przy ul. Kajki 49

Kody CPV: 45215213-3 Domy opieki

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej

Jeziorany, ul. Kajki 49

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej

Jeziorany, ul. Kajki 49

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gołębiewska-Wąsik 10-510 Olsztyn,
ul. Kopernika 1/20

Kosztorys opracowali:

Wioletta Gołębiewska-Wąsik,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian ELEMENT-Tynki i okładziny wewnętrzne-komunikacja			
1.1 Zabezpieczenie podłogi folią na czas robót remontowych pow. podłóg 215,79 = 215,79	215,79		
	215,79		m2
1.2 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach			
parter-komunikacja-pom.1/1 (7,25*2+3,37*2)*3,78-(1,60* 3,10*1+1,33*2,21*1+1,33* 3,00*1+1,01*2,21*1) = 66,1658			
komunikacja-pom.1/3 (1,15*2+2,47*2)*3,78-(1,33* 3,00*1+1,95*2,15*1)+(12,45* 2+2,95*2)*3,78-(1,95*2,15*1+ 1,00*2,21*1+0,78*2,20*1+ 1,10*2,25*1+1,01*2,21*3+ 1,33*3,00*2) = 110,3389			
komunikacja-pom.1/14 =			
I piętro-komunikacja-pom.2/1 (6,56*2+2,95*2)*3,70-1,95* 2,15*1 = 66,1815			
komunikacja-pom.2/3 (0,95*2+2,47*2)*3,70-(1,95* 2,15*2) = 16,923			
komunikacja-pom.2/8 (6,27*2+2,47*2)*3,70-(1,92* 2,15*2+1,01*2,21*2+1,02* 2,21*1+1,00*2,21*1) = 47,4916			
	307,1008		m2
1.3 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach			
piwnica--pom.0/1 2,95*6,43 = 18,9685			
parter-pom.1/1 3,35*7,25 = 24,2875			
pom.1/3 2,89*1,15+2,89*12,45 = 39,304			
pom.1/14 3,83*3,21 = 12,2943			
I piętro-pom.2/1 3,79*6,56 = 24,8624			
pom.2/3 0,95*2,47+6,08*2,89 = 19,9177			
pom.2/8 6,27*2,89 = 18,1203			
	157,7547		m2
1.4 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku obmiar z poz. przecierania stropów 157,75 = 157,75	157,75		
	157,75		m2
1.5 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku obmiar z przecierania ścian 307,10 = 307,1	307,1		
	307,1		m2
1.6 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0,10·m2 3 = 3,0	3,0		
	3,0		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie ELEMENT-Malowanie-komunikacja			
2.1 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania stropy 157,75 = 157,75	~157,75		m2
2.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych , 2-krotne-biała sufity 157,75 = 157,75	~157,75		m2
2.3 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym-ściany ściany 307,10 = 307,1	~307,10		m2
2.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłóży gipsowych , 2-krotne-ściany 307,10 = 307,1	~307,10		m2

Zestawienie robocizny

Lp.	Kod ETO	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	122	Malarze grupa II	r-g	50,82986
2.	342	Murarze grupa II	r-g	1,7208
3.	999	Robotnicy	r-g	117,69105
4.	391	Robotnicy grupa I	r-g	125,04341
5.	392	Robotnicy grupa II	r-g	18,594
6.	462	Tynkarze grupa II	r-g	122,5225
Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):				436,40162

Zestawienie materiałów

Lp.	Kod ETO	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.		Farba akrylowa emulsyjna wewn.	dm3	47,325
2.		Farba lateksowa wewnętrzna o 2 kl. odpor.na szorowaniepowłoka matowa-Sigmatex Superlatex-biała	dm3	92,13
3.	1511501	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,024
4.	1511713	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,021
5.	1740110	Gips budowlany szpachlowy	kg	2 185,047
6.		Kratki wen.st.A/I-przew.bl.,obw.1000-1400	szt	3
7.	1602099	Piasek do zapraw	m3	2,32425
8.		Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt bezropuszczalnikowy	dm3	100,6895
9.	1720200	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	511,335
10.	3930000	Woda	m3	2,97504
11.		Woda przemysłowa z rurociagu	m3	0,99802
12.		Zabezpieczenie podłogi folią na czas robót remontowych	m2	215,79
13.	2380824	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,015

Zestawienie sprzętu

Lp.	Kod ETO	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	46111	Mieszarka do zapraw 150·l	m-g	1,8594
2.	39521	Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	3,04181
3.	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	14,8752
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągłeń):				19,77641

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość			Razem
		R	M	S	
1	ELEMENT-Tynki i okładziny wewnętrzne-komunikacja				
2	ELEMENT-Malowanie-komunikacja				