

Przedmiar

Branża budowlana

Data: 2016-11-04

Budowa: Przystosowanie Budynku Głównego do warunków ochrony przeciwpożarowej w DPS
Jeziorany

Kody CPV: 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
45215213-3 Domy opieki

Obiekt: Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej
11-320 Jeziorany, ul. Kajki 49

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
11-320 Jeziorany, ul. Kajki 49

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gołębiewska-Wąsik 10-510 Olsztyn,
ul. Kopernika 1/20

Kosztorys opracowali:

Wioletta Gołębiewska-Wąsik,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
ELEMENT-Montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy drzwiowych			
1.1Montaż uszczelek dymoszczelnych pęczniejących i samozamykaczy drzwiowych w istniejących drzwiach drewnianych-(wycena własna) piwnic			
piwnica =			
drzwi do pom. 0/2-magazyn			
produktów suchych-0,91*2,10			
m-1 szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 6,00			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
drzwi do pom. 0/16-pokój			
socjalny-0,91*2,10 m-1 szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 6,00			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
drzwi do pom.			
0/5-zmywalnia-0,91*2,10 m-1			
szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 7,04			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
numer ST-B.01. =			
	3,0		
		~3,00	kpl
1.2Montaż uszczelek dymoszczelnych pęczniejących i samozamykaczy drzwiowych w istniejących drzwiach drewnianych(wycena własna) -parteru			
parter =			
drzwi do pom.			
1/2-jadalnia-1,32*2,25 m-1			
szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł.11,64			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
drzwi do pom.			
1/13-świetlica-1,01*2,25 m-1			
szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 6,52			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
numer ST-B.01. =			
	2,0		
		~2,00	kpl
1.3Montaż uszczelek dymoszczelnych pęczniejących i samozamykaczy drzwiowych w istniejących drzwiach drewnianych(wycena własna) -I piętra			
I piętro =			
drzwi do pom.			
2/2-kaplica-1,01*2,25 m-1			
szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 6,52			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
drzwi do pom.			
2/18-świetlica-1,01*2,25 m-1			
szt 1 =	1,0		
uszczelka dymoszczelna,			
p.poż. pęczniejąca dł. 6,52			
m =			
samozamykacz drzwiowy-1 szt =			
numer ST-B.01. =			
	2,0		
		~2,00	kpl

Zestawienie robocizny

Lp.	Kod ETO	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	999	Robocizna	r-g	90
Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):				90

Zestawienie materiałów

Lp.	Kod ETO	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.		Samozamykacz do drzwi, kompletny	szt	9
2.		Uszczelka dymoszczelna p.poż.pęczniejaca klejona do podłoża	mb	65,2

Zestawienie sprzętu

Lp.	Kod ETO	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
-----	---------	---------------	-------	-------