
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI: Przystosowanie budynku głównego do warunków ochrony przeciwpożarowej

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej, 11-320 Jeziorany, ul. Kajki 49

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA: 11-320 Jeziorany, ul. Kajki 49

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Instalacje teletechniczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacje teletechniczne mgr Dariusz Rybaczyk

DATA OPRACOWANIA: Październik 2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 System Zamknięć Ogniwych	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		System Zamknięć Ogniwych			
1.1		Trasy kablowe			
1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły robocizna materiały pomocnicze	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
1.2		Układanie okablowania			
2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych robocizna materiały pomocnicze	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych robocizna materiały pomocnicze	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych robocizna materiały pomocnicze	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.3		Urządzenia sterujące i wykonawcze			
5	KNR AL-01 0403-01 analogia	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek robocizna Obudowa modułu monitorującego/sterującego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka robocizna Moduł sterujący 2-wejściowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 5-06 1601-07	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na betonie robocizna Centrala zamknięć ogniowych 0,4A Kółko kotwiący fi 5mm (U-569) benzyna ekstrakcyjna spirytus denaturowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna robocizna Chwytnik elektromagnetyczny drzwiowy 400N 24VDC Zwora do chwytaka elektromagnetycznego uniwersalna 55mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach robocizna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Pomiary, uruchomienie, dokumentacja, szkolenie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) robocizna	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.4	KNR 5-06 1604-01	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły) robocizna spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	wari ant.		
		1	wari ant.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.4	KNR 5-06 1614-04 analogia	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach robocizna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.4		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.4		Szkolenie personelu użytkownika końcowego - 2 godziny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000